

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

55-100 TRZEBNICA ul. Łączna 1 c

tel./Fax (071) 387-06-17 NIP: 915-16-26-021

e-mail: drogi@powiat.trzebnica.pl

www.drogi.trzebnica.pl

Trzebnica dnia 12.03.2019 r

Do wszystkich uczestników przetargu

Znak sprawy: DTiZP/200/2/2019

**Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ przetargu nieograniczonego pn: „Przebudowa
drogi powiatowej nr 1365D ul. Parkowa w Wilczynie, gm. Oborniki
Śląskie**

Wyjaśnienie nr 1

Pytanie nr 1

SST D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg WT-1 i WT-2 zawiera zapisy WT-1:2010 oraz WT-2 2010. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy ścieralnej WT-1:2014 "Kruszywa", wydanymi załącznikiem do zarządzenia nr 46 GDDKiA z dnia 25.09.2014r. oraz WT-2 2014 "Nawierzchnie asfaltowe", wydanymi załącznikiem do zarządzenia nr 54 GDDKiA z dnia 18.11.2014r.?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy ścieralnej zgodnie z WT-1:2014 oraz WT-2:2014.



**Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ przetargu nieograniczonego pn: „Przebudowa
drogi powiatowej nr 1365D ul. Parkowa w Wilczynie, gm. Oborniki
Śląskie**

Wyjaśnienie nr 2

Pytanie nr 1

Jaką konstrukcję należy przyjąć pod miejsca postojowe w rejonie świetlicy? W których pozycjach kosztorysowych należy uwzględnić koszty wykonania miejsc postojowych?

Odpowiedź nr 1

Zakres przedmiotowego zamówienia nie obejmuje wykonania miejsc postojowych. Utwardzenie terenu w granicach pasa drogowego w sąsiedztwie świetlicy - konstrukcja jak poboczy ulepszonych z mieszanki kruszywa niezwiązanej.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę warunków płatności za wykonane roboty z faktury końcowej na miesięczne faktury częściowe?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający nie przewiduje wycinki drzew, które znajdują się w bliskim sąsiedztwie drogi (często w projektowanym poboczu)? Jak należy postąpić w przypadku odkrycia systemu korzeniowego kolidującego z projektowaną konstrukcją poszerzenia jezdni?

Odpowiedź nr 3

Zamawiający nie przewiduje wycinki drzew. Prace w sąsiedztwie drzew należy prowadzić ręcznie z należytą ostrożnością w celu zminimalizowania wpływu robót na system korzeniowy.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający zgodnie z opisem projektu i przedmiarem robót wskaże miejsce wywozu materiału przeznaczonego do utylizacji? Jeśli tak w jakiej odległości od placu budowy?



Odpowiedź nr 4

Zgodnie z przedmiarem oraz opisem materiał pozyskany z frezowania należy wykorzystać do wykonania umocnionych poboczy. Utylizacja zbędnych na budowie materiałów leży po stronie Wykonawcy i na jego koszt.


Pytanie nr 5

Czy Zamawiający uzgodnił z właścicielem działki 153/4 możliwość wypuszczenia i późniejszego spiętrzenia wody w stawie, które będzie konieczne do wykonania przepustu fi1500 wraz ze ścianką żelbetową?

Odpowiedź nr 5

Nie ma możliwości wypuszczenia wody ze stawu.

Z poważaniem


DIREKTOR
Zarządu Dróg i Transportu w Trzebnicy
mgr inż. Paweł Kaźmierczak