

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi powiatowej nr 1345D Marcinowo-Rzepotowice etap I - droga dojazdowa do gruntów rolnych (2)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1	d.1 kalk. własna	Opracowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas robót	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	d.1 KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0.700	km	0.700	
				RAZEM	0.700
3	d.1 KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp	m ²		
		700.00*(4.00+4.00)	m ²	5600.000	
				RAZEM	5600.000
4	d.1 KNR 2-01 0109-04-ana- logia	Lokalne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podsycia wraz z rębakowaniem. Krotność = 2 524/10000	ha		
			ha	0.052	
				RAZEM	0.052
5	d.1 KNNR 6 1301-05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm	m ²		
		700.00*3.00	m ²	2100.000	
				RAZEM	2100.000
6	d.1 KNNR 6 1301-06	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm	m ²		
		700.00*1.00	m ²	700.000	
				RAZEM	700.000
7	d.1 KNR AT-03 0102-03 na włączeniach	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - na włączeniach	m ²		
		20.00*3.80	m ²	76.000	
				RAZEM	76.000
2		Budowa mijanek			
8	d.2 KNR 2-01 0206-02 0214-04 mijanki zjazd	Mechaniczne wykonanie koryta pod mijanki (4 szt.) oraz zjazd - gł. 37 cm - Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowniczymi na odległość 3 km	m ³		
		(48.28*4)*0.37	m ³	71.454	
		6.00*2.00*0.37	m ³	4.440	
				RAZEM	75.894
9	d.2 KNR 2-31 0103-04 mijanki zjazd	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		48.28*4	m ²	193.120	
		6.00*2.00	m ²	12.000	
				RAZEM	205.120
10	d.2 KNR 2-31 0104-03	Wykonanie i mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach (mijanki i zjazd) - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
		poz.9	m ²	205.120	
				RAZEM	205.120
11	d.2 KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		poz.9	m ²	205.120	
				RAZEM	205.120
12	d.2 KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
		poz.9	m ²	205.120	
				RAZEM	205.120
13	d.2 KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej oraz podbudowy emulsją asfaltową w ilości	m ²		
		0,51 kg/m ²	m ²	205.120	
		poz.9		RAZEM	205.120
14	d.2 KNNR 6 0108-02	Wyrównanie podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową AC 16W 50/70 mechaniczne - w ilości 100 kg/m ² - 4 cm.	t		
		poz.9*0.100	t	20.512	
				RAZEM	20.512
15	d.2 KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej oraz podbudowy emulsją asfaltową w ilości	m ²		
		0,4 kg/m ²	m ²	205.120	
		poz.9		RAZEM	205.120
16	d.2 KNR AT-04 0101-03 mijanki	Geosiatka dla ruchu KR-1, KR-2 min 50/50 z włókien szklanych wstępnie powleczona asfaltem - zakła szer. 0,50 m.	m ²		
		31.80*2.00*4	m ²	254.400	
				RAZEM	254.400
3		Nawierzchnia			
17	d.3 KNR 2-31 1004-06 istn. naw.	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
		700.00*3.80	m ²	2660.000	
				RAZEM	2660.000

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi powiatowej nr 1345D Marcinowo-Rzepotowice etap I - droga dojazdowa do gruntów rolnych (2)

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.3	KNR 2-31 1106-01-ana- logia ist. naw. bit.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową AC 11W - bez wycinania łat. 10.00	t t	10.000	
				RAZEM	10.000
19 d.3	KNR 2-31 1004-07 ist. naw. mijanki+zjazd	Skropienie nawierzchni drogowej oraz podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,51 kg/m2 poz.17 205.12	m ² m ² m ²	2660.000 205.120	
				RAZEM	2865.120
20 d.3	KNNR 6 0108-02 ist. naw. mijanki+ zjazd	Wyrównanie istniejącej naw. dr. pow. nr 1345D mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową AC 11W 50/70 mechaniczne - 100 kg/m2 poz.17*0.100 205.12*0.100	t t t	266.000 20.512	
				RAZEM	286.512
21 d.3	KNR 2-31 1004-07 ist. naw. mijanki + zjazd	Skropienie nawierzchni drogowej oraz podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,4 kg/m2 poz.17 205.12	m ² m ² m ²	2660.000 205.120	
				RAZEM	2865.120
22 d.3	KNNR 6 0309-02 ist. naw. + mijanki+ zjazd	Nawierzchnie z mieszanki mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11S 50/70 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) poz.19	m ² m ²	2865.120	
				RAZEM	2865.120
4		Utwardzone pobocza			
23 d.4	KNR 2-01 0206-02 0214-04	Mechaniczne wykonanie koryta pod utwardzone poboczce gr. 10 cm. szer. 1,00 m z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 3 km 700.00*2*1.00*0.10	m ³ m ³	140.000	
				RAZEM	140.000
24 d.4	KNNR 6 0113-05-ana- logia	Utwardzenie poboczki mieszanka kamienną 0/63 gr. 10 cm 700.00*2*1.00	m ² m ²	1400.000	
				RAZEM	1400.000
25 d.4	KNNR 6 0113-04-ana- logia	Utwardzenie poboczki mieszanka kamienną 0/31,5 gr. 8 cm 700.00*2*1.00	m ² m ²	1400.000	
				RAZEM	1400.000
5		Roboty wykończeniowe			
26 d.5	KNR 2-31 0702-01	Wymiana znaku z gr. A - Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27 d.5	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych o powierzchni ponad 0.3 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28 d.5	kalk. własna	Wykonanie geodezyjnej mapy powykonawczej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000