

# ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

55-100 TRZEBNICA ul. Łączna 1 c  
tel./Fax (071) 387-06-17 NIP: 915-16-26-021

e-mail: [drogi@powiat.trzebnica.pl](mailto:drogi@powiat.trzebnica.pl)

[www.drogi.trzebnica.pl](http://www.drogi.trzebnica.pl)

Trzebnica dnia 20.09.2019 r

**Do wszystkich uczestników przetargu**

**Znak sprawy: DTiZP/200/14/2019**

**Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ przetargu nieograniczonego pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1326 D Łapczyce Etap I – droga dojazdowa do gruntów rolnych.”**

## **Wyjaśnienie nr 1**

### **Pytanie nr 1**

Termin składania ofert upływa 24.09.2019 r., termin związania wynosi 30 dni, termin realizacji to albo 18.10.2019 r. albo 25.10.2019 r. (kryterium oceny). Wykonawca zwraca uwagę, że mając na uwadze procedury formalne nie ma realnej szansy na zrealizowanie zadania w terminie, który Zamawiający podał. Wnosimy o zmianę terminu realizacji lub potwierdzenie, że termin realizacji od razu zostanie przesunięty o termin, który upłynął od dnia złożenia oferty do przekazania placu budowy.

### **Odpowiedź nr 1**

Przedłuża się termin wykonania robót na:

- najkrótszy możliwy termin realizacji do 12.11.2019 r.,
- najdłuższy możliwy termin realizacji do 18.11.2019 r.

### **Pytanie nr 2**

PBW podaje grubość korytowania pod poszerzenie 45cm, przedmiar robót

podaje  $10+20=30\text{cm}$ . Prosimy o korektę pozycji przedmiarowych.

### **Odpowiedź nr 2**

W poz. 17 przedmiaru należy dokonać zmiany krotności z 4 na 6.

### **Pytanie nr 3**

PBW podaje grubość podbudowy z kruszywa pod peronem 15cm, przedmiar robót podaje 10cm. Prosimy o korektę pozycji przedmiarowych.

### **Odpowiedź nr 3**

W poz. 30 przedmiaru należy dokonać zmiany krotności z 2 na 7.

### **Pytanie nr 4**

Prosimy o korektę opisu pozycji 11 przedmiaru robót. Zamawiający zapewne miał na myśli tutaj ścianki czołowe, a nie ściek z prefabrykatów.

### **Odpowiedź nr 4**

W poz.11 przedmiaru należy zmienić w opisie pozycji słowo "ściek" na "ścianka".

**W załączeniu poprawiony przedmiar i kosztorys ofertowy.**

**Z poważaniem**

W zastępstwie Dyrektora  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Trzebnicy

Marek Rajter  
Specjalista d/s technicznych