

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi powiatowej nr 1369D na odc.Szewce - Rogoż - odc. II

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	kalk. własna	Opracowanie, zatwierdzenie i wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenie robót 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-01 0204-06	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku przyczepami samowyladowczymi holowanymi ciągnikami na odleg.do 0.5 km 602.00*0.725*2*0.10	m ³ m ³	87.290	
				RAZEM	87.290
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 602.00*0.725*2	m ² m ²	872.900	
				RAZEM	872.900
4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,51 kg/m2 poz.3	m ² m ²	872.900	
				RAZEM	872.900
5	KNR 2-31 0310-05 z.o. 2.12. 9901- 04 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m poz.3	m ² m ²	872.900	
				RAZEM	872.900
6	KNR 2-31 1004-07	Przesmarowanie połączeń nawierzchni asfaltem - Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 602.00*2*0.10	m ² m ²	120.400	
				RAZEM	120.400