

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

55-100 TRZEBNICA ul. Łączna 1 c

tel./Fax (071) 387-06-17 NIP: 915-16-26-021

e-mail: drogi@powiat.trzebnica.pl www.drogi.trzebnica.pl

Trzebnica dnia 25.03.2021 r

Do wszystkich uczestników przetargu

Znak sprawy: DTiZP/200/4/2021

Wyjaśnienie nr 2 do SWZ

dotyczy: przetargu prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn: **Przebudowa drogi powiatowej nr 1367 D wraz z budową drogi pieszo-rowerowej od cmentarza do drogi wojewódzkiej nr 342 w m. Szewce – cz. 3, km od 1+283,59 do 1+511,09**

Wyjaśnienie nr 2

Pytanie nr 1

Czy zamawiający przewiduje prace z zakresu tymczasowego odwodnienia (wypompowania) wody z przydrożnego rowu lub wykonania tymczasowego obejścia na czas trwania prac? Czy były prowadzone badania lub obliczenia dotyczące ilości wody przepływającej przez przedmiotowy rów?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, że:

- na odcinku od studni S1-S6 rów prowadzi wodę okresowo, zaś od studni S1 (dopływ boczny) zwiększa się zasadniczo zlewnia i prawdopodobieństwo prowadzenia wody w rowie jest większe,
- nie przewiduje się tymczasowego obejścia dla wykonania przedmiotowej kanalizacji,
- kanalizację należy wykonać w okresie sprzyjających warunków pogodowych,
- budowę kanalizacji należy rozpocząć od budowy studni S1 z równoczesnym zaślepieniem czasowym rowu od strony cmentarza (rów okresowo będzie rowem retencyjno- odparowującym),
- na dalszym etapie należy układać przewód kanalizacji sukcesywnie w kierunku studni S6,
- po wykonaniu studni S6 i wykonaniu z niej wylotu do istniejącego rowu należy wykonać podłączenie P0 rowu od strony cmentarza do studni S1,
- wykonawca powinien w kosztach realizacji zadania założyć czasowe pompowanie wody w ilości 288 h (przepływ miarodajny dla kanału na wylocie -studnia S6 $Q_m = 0,80 * 0,81 * 136 * 0,46 = 0,041 \text{m}^3/\text{s}$).

Z poważaniem:

W zastępstwie Dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych
w Trzebnicy

Marek Rajter
Specjalista d/s technicznych