
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi powiatowej nr 1345D Marcinowo - Rzepotowice etap II droga dojazdowa do gruntów rolnych

ADRES INWESTYCJI: Gmina Trzebnica dz. 229 AM-1 obr. Marcinowo, 25/1 AM-1 obręb Rzepotowice

NAZWA INWESTORA: Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy

ADRES INWESTORA: ul. Łączna 1c
55-100 Trzebnica

DATA OPRACOWANIA: Maj 2021

POZIOM CEN: 2 kw 2021

NARZUTY

Koszty zakupu doliczane do cen jedn. M

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Maj 2021

Data zatwierdzenia

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Przebudowa drogi powiatowej nr 1345D Marcinowo - Rzepotowice etap II droga dojazdowa do gruntów rolnych						
1	4510000-8	Prace przygotowawcze				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	m	436,000		
2 d.1	KNR 2-01 0206-01 0214 -03	Ścięcie zawyżonych poboczy na całym odcinku szerokości około 2,5m przebudowywanej drogi wraz z wywozem i kosztami utylizacji	m	2 * 436 = 872,000		
3 d.1	KNR 2-01 0109-02 + KNR 2-01 0110-03 analogia	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości wraz z wywozem i kosztami utylizacji	ha	0,100		
4 d.1	KNR AT-03 0101-01 + KNR AT-03 0104-01 analogia	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm wraz z rozbiórką nawierzchni bitumicznej oraz wywozem i kosztami utylizacji	m	7,400		
5 d.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału i kosztami utylizacji - wpięcie do istniejącej nawierzchni jezdni	m ²	30,000		
6 d.1	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej z AC16W	t	15,000		
7 d.1	KNR 2-31 1404-01 analogia	Oczyszczenie przepustów z namułu - wraz z wywozem i kosztami utylizacji	m	12,000		
Razem dział: Prace przygotowawcze						
2	45111200-0	Roboty ziemne				
8 d.2	KNR 2-01 0206-01 0214 -03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 4 km - mijanka, przepusty, zjazdy	m ³	125,000		
Razem dział: Roboty ziemne						
3	45233120-6	Prace nawierzchniowe				
9 d.3	KNR 2-31 0104-03	Warstwy odsączające z piasku na zjazdach wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	270,000		
10 d.3	KNR 2-31 0114-07 0114 -08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 23 cm - mijanka i zjazdy	m ²	333,000		
11 d.3	KNR 2-31 0109-03 0109 -04	Stabilizacja gruntu cementem o Rm=1,5-2,5MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	63,000		
12 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - jezdnia i zjazdy	m ²	1613,2 + 1676,2 = 3 289,400		
13 d.3	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej warstwą z AC16W w ilości 125kg/m ²	t	201,650		
14 d.3	KNR AT-03 0203-01	Warstwa przeciwpękaniowa pod warstwy bitumiczne - geosiatka wstępnie nasączona asfaltem o wytrzymałości 100kN/m	m ²	1 720,000		
15 d.3	KNR 2-31 0310-05 0310 -06	Nawierzchnia z AC11S - grubość po zagęszczeniu 5 cm, jezdnia i zjazdy	m ²	1 720,000		
16 d.3	KNR 2-31 1402-02 + KNR 2-01 0510-01 0510 -02 analogia	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego grubości 10cm	m ²	830,000		
17 d.3	KNR 2-31 0204-05 0204 -06	Nawierzchnia z tłuczni kamienno - warstwa górna z tłuczni - grubość po zagęszczeniu 23 cm - zjazdy	m ²	112,000		
Razem dział: Prace nawierzchniowe						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
4		Roboty odwodnieniowe				
18 d.4	KNR 2-31 0605-01 + KNR 2-01 0236-01 analogia	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa z piasku	m3	1,000		
19 d.4	KNR 2-31 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ścian k.	6,000		
20 d.4	KNR 2-31 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury z PP o śr. 40 cm	m	7,000		
21 d.4	kalk. własna	Zasyпка przepustów piaskiem	m3	4,000		
22 d.4	KNR 2-31 1403-02 analogia	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm bez naruszania skarp rowu wraz z wywozem i kosztami utylizacji	m	436,000		
Razem dział: Roboty odwodnieniowe						