

-----  
TABELA ROBÓT ZIEMNYCH  
-----

Projekt :  
Plik :C:\Users\Kuba\OneDrive\PUD  
KUBA\PROJEKTY\Projekty\_2020\Szewce\_Ozorowice\ODCINEK\_1\Szewce\_Ulica\Szewce\_Ozorowice\_120820.ulc

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP	NADMIAR(*)		
0+000,00	0,77	0,88						0,00
0+011,40	1,27	1,63	11,40	11,67	14,33	11,67	2,66	2,66
0+056,80	0,34	2,48	45,40	36,53	93,44	36,53	56,91	59,58
0+111,80	0,29	1,39	55,00	17,25	106,60	17,25	89,36	148,93
0+169,50	0,59	4,36	57,70	25,57	165,89	25,57	140,32	289,25
0+211,40	0,39	3,75	41,90	20,64	169,88	20,64	149,24	438,49
0+252,20	0,33	2,28	40,80	14,67	122,94	14,67	108,27	546,76
0+303,10	0,24	1,63	50,90	14,40	99,47	14,40	85,06	631,82
0+352,60	0,31	1,37	49,50	13,48	74,19	13,48	60,71	692,53
0+397,30	0,53	1,01	44,70	18,74	53,02	18,74	34,28	726,82
0+442,70	0,10	0,93	45,40	14,36	43,87	14,36	29,50	756,32
			39,00	3,34	32,19	3,34	28,85	

0+481,70	0,07	0,73						785,17
0+527,50	0,05	0,74	45,80	2,62	33,49	2,62	30,87	816,04
0+582,90	0,06	0,73	55,40	2,91	40,68	2,91	37,76	853,80
0+620,80	0,03	0,68	37,90	1,76	26,78	1,76	25,02	878,83
0+662,30	0,22	3,41	41,50	5,17	84,95	5,17	79,78	958,61
0+746,30	0,00	3,30	84,00	9,08	281,93	9,08	272,85	1231,46
0+807,00	0,03	2,65	60,70	1,01	180,54	1,01	179,53	1410,99
0+856,60	0,11	1,49	49,60	3,65	102,55	3,65	98,90	1509,88
0+903,90	0,62	0,69	47,30	17,41	51,56	17,41	34,14	1544,03
0+948,90	0,17	2,22	45,00	17,83	65,64	17,83	47,81	1591,84
1+005,40	0,13	2,73	56,50	8,61	140,06	8,61	131,46	1723,30
1+042,70	0,28	1,98	37,30	7,82	87,88	7,82	80,06	1803,36
1+101,80	0,05	1,25	59,10	9,84	95,28	9,84	85,44	1888,80
1+159,10	0,05	1,15	57,30	2,83	68,61	2,83	65,78	1954,59
1+204,70	0,24	1,52	45,60	6,58	60,96	6,58	54,38	2008,97
1+273,40	0,73	0,71	68,70	33,13	76,88	33,13	43,75	2052,72
1+367,10	0,57	1,33	93,70	60,81	95,63	60,81	34,83	2087,55
1+411,23	0,43	1,11	44,13	22,08	53,86	22,08	31,78	2119,33

---

RAZEM

403,78 2597,44 402,66

Nadmiar WYKOP 2119,33m3

(\*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP