

KOSZTORYS INWESTORSKI
Remont drogi powiatowej nr 1346D w m. Piekary.

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1	kalk. własna	Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas robót	szt	1		
d.1	2 KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.240		
d.1	3 KNR 2-31 1004-05	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (kostka)	m ²	236.75		
d.1	4 KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	712.00		
d.1	5 KNR 2-31 1202-04	Przesławienie krawężników kamiennych wystających 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	7.00+8.00+8.00 = 23.000		
d.1	6 KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	(7.00+8.00+8.00)*0.06 = 1.380		
d.1	7 KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²	206.000		
2		Roboty ziemne				
d.2	8 KNR 2-01 0206-02 0214-04	Mechaniczne wykonanie koryta pod nową nawierzchnię oraz zjazdu - Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 3 km	m ³	29.152		
3		Odwodnienie				
d.3	9 KNR 2-01 0205-04 0214-04	Mechaniczne odtworzenie rowu z wywozem urobku na 3 km.	m ³	13.00*0.64 = 8.320		
4		Podbudowa i nawierzchnia				
d.4	10 KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	22.75+14.00+33.00 = 69.750		
d.4	11 KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²	poz.10 = 69.750		
d.4	12 KNR 2-31 0114-05	Dolna warstwa podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 na zjazdach - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm.	m ²	poz.10 = 69.750		
d.4	13 KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 na zjazdach - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	77.750		
d.4	14 KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej oraz podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,51 kg/m ² - podbudowa na poszerzeniu i zjazdach oraz istniejąca nawierzchnia	m ²	1031.500		
d.4	15 KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 6 cm	m ²	1023.50+8.00 = 1031.500		
5		Roboty wykończeniowe				
d.5	16 KNR 2-31 0114-07 0114-08	Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienną 0/31,5 gr. 10 cm - Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	(197.50+20.00)*1.00 = 217.500		
d.5	kalk. własna	Ustawienie znaków U-3e szt. 3	szt	3		

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Uproszczone
RAZEM		
Koszty pośrednie [Kp]		
RAZEM		
Zysk [Z]		
RAZEM		
VAT [V]		
RAZEM		

OGÓŁEM

Słownie: