

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

55-100 TRZEBNICA ul. Łączna 1 c
tel./Fax (071) 387-06-17 NIP: 915-16-26-021

e-mail: drogi@powiat.trzebnica.pl

www.drogi.trzebnica.pl

Trzebnica dnia 18.03.2019 r

Do wszystkich uczestników przetargu

Znak sprawy: DTiZP/200/2/2019

Wyjaśnienie nr 3 do SIWZ przetargu nieograniczonego pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1365D ul. Parkowa w Wilczynie, gm. Oborniki Śląskie

Wyjaśnienie nr 3

Pytanie nr 1

Zgodnie z projektem budowlanym oraz zapisami SST, na poszerzeniach jezdni, na odtworzeniu jezdni po remoncie przepustów oraz na zjazdach indywidualnych, przewidziana jest warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0<4,0 MPa, natomiast w przedmiarach widnieje warstwa odsączająca.

Prosimy o uściślenie, którą technologię należy zastosować?

Odpowiedź nr 1

W związku z zamieszczeniem aktualnej wersji projektu budowlano-wykonawczego na stronie internetowej w dniu 14.03.2019 r. powinna być warstwa odsączająca z piasku.

Pytanie nr 2

W projekcie budowlanym przebudowywany odcinek drogi kończy się w km 0 + 539,39 km, w przedmiarach natomiast mamy odcinek o długości 522,50m.

Prosimy o podanie poprawnej długości przebudowywanej drogi?

Odpowiedź nr 2

W związku z zamieszczeniem aktualnej wersji projektu budowlano-wykonawczego na stronie internetowej w dniu 14.03.2019 r. długość odcinka wynosi 522,50 m.

Pytanie nr 3

Prosimy o zamieszczenie rysunków szczegółowych dotyczących przebudowywanych przepustów fi 500 mm i fi 1500 mm?

Odpowiedź nr 3

W opisie technicznym jest opis ścianek prefabrykowanych oraz norma wg której powinna być wykonana ścianka.

**Wyjaśnienie nr 4 do SIWZ przetargu nieograniczonego pn: „Przebudowa
drogi powiatowej nr 1365D ul. Parkowa w Wilczynie, gm. Oborniki
Śląskie**

Wyjaśnienie nr 4**Pytanie nr 1**

Prosimy o informację jaką warstwę należy przyjąć na spód poszerzeń drogi, czy zgodnie z przedmiarem- warstwę odsączającą gr. 15cm czy zgodnie z przekrojami projektowymi - warstwę mrozoochronną z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr 15cm?

Odpowiedź nr 1

W związku z zamieszczeniem aktualnej wersji projektu budowlano-wykonawczego na stronie internetowej w dniu 14.03.2019 r. powinna być warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm.


Pytanie nr 2

Czy ścianka przepustu fi 1500 powinna być prefabrykowana czy wylewana i zbrojona na miejscu?

Odpowiedź nr 2

Dopuszcza się alternatywnie wykonanie ścianek przepustu wylewanych na mokro na placu budowy.

Z poważaniem

DIREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych w Obornikach

mgr inż. Paweł Kaźmierczak