

KOSZTORYS OFERTOWY
Utwardzone pobocze wzdłuż dr. pow. nr 1368D w m. Ligota Piękna

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1		Opracowanie, uzgodnienie i wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na czas robót	szt	1		
d.1	kalk. własna					
2	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.350		
d.1	03					
3	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm - wyrównanie krawędzi nawierzchni	m	350.00		
d.1	0101-01					
4	KNR 2-31 0803-01 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm	m ²	350.00*0.20 = 70.000		
d.1	01 0803-02					
5	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	(180.00* 1.50)+ (170.00* 1.00) = 440.000		
d.1	01					
6	KNR 2-01 0211-07-analogia	Załadunek ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km	m ³	132.00		
d.1	07-analogia					
2		Roboty ziemne				
7	KNR 2-31 0102-01 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 43 cm głębokości koryta	m ²	440.00		
d.2	01 0102-02					
8	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników i zjazdów	m ²	440.00		
d.2	04					
3		Podbudowa i nawierzchnia				
9	KNR 2-31 0109-03 0109-04-analogia	Stabilizacja podłoża cementem z wytwórni do R=2,5 MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	440.00		
d.3	03 0109-04-analogia					
10	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	440.00		
d.3	05 0114-06					
11	KNR 2-31 1004-07	Skroplenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,51 kg/m ² . Krotność = 2	m ²	440.00		
d.3	07					
12	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 16W z wbudowaniem mechanicznym - 100 kg/m ²	t	440.00* 0.100 = 44.000		
d.3	02					
13	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	440.00		
d.3	05 0310-06					
4		Roboty wykończeniowe				
14	KNR 2-31 0706-02	Mechaniczne malowanie linii krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową - linia krawędziowa P-7b.	m ²	350.00*0.24 = 84.000		
d.4	02					
15	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu z rozbiórki nawierzchni na odległość 5 km	m ³	5.6		
d.4	09 0108-10					
16	kalk. własna	Wykonanie geodezyjnej mapy powykonawczej	szt	1		
d.4	kalk. własna					

PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS	
		RAZEM	Uproszczone
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
RAZEM			
Zysk [Z]			
RAZEM			
VAT [V]			
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: