

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi powiatowej nr 1274D na odcinku od Gr. Powiatu - Barkowo - Barkówko - za skrzyżowanie z dr. pow. 1326D

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		odc. A od km 0+000 do km. 1+900 - Gr. Powiatu - Barkowo				
1						
d.1	kalk. własna	Opracowanie, uzgodnienie i wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na czas robót	szt	1		
2	KNR 2-01 0119-d.1 03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	1.900		
3	KNR AT-03 d.1 0102-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - na włączeniach	m ²	(20.00*2)* 5.30 = 212.000		
4	KNR 2-31 1004-d.1 06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) - droga główna + skrzyżowanie	m ²	10149.130		
5	KNR 2-31 1004-d.1 07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją w ilości 0,51 kg/m ² .	m ²	poz.4 = 10149.130		
6	KNR 2-31 0108-d.1 02	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa AC 16W z wbudowaniem mechanicznym - 50 kg/m ²	t	poz.5*0.050 = 507.456		
7	KNR 2-31 1004-d.1 07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją w ilości 0,51 kg/m ² .	m ²	poz.5 = 10149.130		
8	KNR 2-31 0310-d.1 01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowych AC 16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	poz.5 = 10149.130		
9	KNR 2-31 1004-d.1 07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją w ilości 0,51 kg/m ² .	m ²	poz.5 = 10149.130		
10	KNR 2-31 0310-d.1 05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowych AC 11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	poz.5 = 10149.130		
11	KNR 2-31 1402-d.1 05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²	1900*2*1.50 = 5700.000		
12	KNR 2-31 1402-d.1 06	Mechaniczne ścinanie poboczy - za każde dalsze 5 cm grub.	m ²	1900*2*1.50 = 5700.000		
13	KNR 2-31 0114-d.1 07 0114-08-analogia	Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienną 0-31,5 gr. 15 cm. z zagęszczeniem - Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	1900*2*1.00 = 3800.000		

PODSUMOWANIE

odc. A od km 0+000 do km. 1+900 - Gr. Powiatu - Barkowo

	RAZEM	Uproszczone
RAZEM		
Koszty pośrednie [Kp]		
RAZEM		
Zysk [Z]		
RAZEM		

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		odc. B od km 2+982 do km. 4+552 Barkowo - Barkówko (cała miejscowość)				
14						
d.2	kalk. własna	Opracowanie, uzgodnienie i wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na czas robót	szt	1		
15	KNR 2-01 0119-d.2 03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	1.570		
16	KNR AT-03 d.2 0102-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - na włączeniach oraz przy parkingu (cmentarz) i przy chodniku w m. Barkówko.	m ²	5835.300		
17	KNR 2-31 1004-d.2 06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	1570.00* 5.30 = 8321.000		
18	KNR 2-31 1004-d.2 07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją w ilości 0,51 kg/m ² .	m ²	poz.17 = 8321.000		
19	KNR 2-31 0108-d.2 02	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa AC 16W z wbudowaniem mechanicznym - 50 kg/m ²	t	poz.17* 0.050 = 416.050		

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi powiatowej nr 1274D na odcinku od Gr. Powiatu - Barkowo - Barkówko - za skrzyżowanie z dr. pow. 1326D

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
20	KNR 2-31 1004-d.2 07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją w ilości 0,51 kg/m ² .	m ²	poz.17 = 8321.000		
21	KNR 2-31 0310-d.2 01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowych AC 16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	poz.17 = 8321.000		
22	KNR 2-31 1004-d.2 07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją w ilości 0,51 kg/m ² .	m ²	poz.17 = 8321.000		
23	KNR 2-31 0310-d.2 05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowych AC 11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	poz.17 = 8321.000		
24	KNR 2-31 1402-d.2 05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm. (minus parking i chodnik 197+864=1061 m).	m ²	(1570*2-1061.00)* 1.50 = 3118.500		
25	KNR 2-31 0114-d.2 07 0114-08-ana-logia	Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienną 0-31,5 gr. 10 cm. z zagęszczeniem - Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	(1570.00*2-1061.00)* 1.00 = 2079.000		
26	KNR 2-31 1406-d.2 03	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych	szt.	16		
27	KNR 2-31 1406-d.2 04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociąg-owych	szt.	10		
28	KNR 2-01 0205-d.2 02	Wykop ławy pod korytka ściekowe w wywozem na odl. 1 km. - Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	65.94		
29	KNR 2-31 0402-d.2 04-analogia	Ława pod korytka ściekowe z oporem gr. 20 cm.	m ³	37.68		
30	KNR 2-31 0606-d.2 03	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej - Cmentarz - 90 m, m. Barkówko - 224 m.	m	224+90 = 314.000		

PODSUMOWANIE

odc. B od km 2+982 do km. 4+552 Barkowo - Barkówko (cała miejscowość)

	RAZEM	Uproszczone
RAZEM		
Koszty pośrednie [Kp]		
RAZEM		
Zysk [Z]		
RAZEM		

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		odc. C od km. 5+215 do km. 5+925 zjazd z wiaduktu - do nowej nawierzchni (za skrzyżowaniem z dr. pow. 1326D do m. Łapczyce)				
31	kalk. własna	Opracowanie, uzgodnienie i wdrożenie tymczasowej or-ganizacji ruchu na czas robót	szt	1		
32	KNR 2-01 0119-d.3 03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.710		
33	KNR AT-03 d.3 0102-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - na włączeniach	m ²	(20.00*2)* 5.30 = 212.000		
34	KNR 2-31 1004-d.3 06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-szonej (bitum) - droga główna + skrzyżowania x2	m ²	3966.230		
35	KNR 2-31 1004-d.3 07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją w ilości 0,51 kg/m ² .	m ²	poz.34 = 3966.230		
36	KNR 2-31 0108-d.3 02	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineral-no-asfaltowa AC 16W z wbudowaniem mechanicznym - 50 kg/m ²	t	poz.34* 0.050 = 198.312		
37	KNR 2-31 1004-d.3 07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją w ilości 0,51 kg/m ² .	m ²	poz.34 = 3966.230		

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi powiatowej nr 1274D na odcinku od Gr. Powiatu - Barkowo - Barkówko - za skrzyżowanie z dr. pow. 1326D

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
38	KNR 2-31 0310-d.3 01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	poz.34 = 3966.230		
39	KNR 2-31 1004-d.3 07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją w ilości 0,51 kg/m ² .	m ²	poz.34 = 3966.230		
40	KNR 2-31 0310-d.3 05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	poz.34 = 3966.230		
41	KNR 2-31 1402-d.3 05	Mechaniczne ścinanie poboczny o grub. 10 cm	m ²	710.00*2* 1.50 = 2130.000		
42	KNR 2-31 0114-d.3 07 0114-08-analogia	Uzupełnienie poboczny mieszanką kamienną 0-31,5 gr. 10 cm. z zagęszczeniem - Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	710.00*2* 1.00 = 1420.000		

PODSUMOWANIE

odc. C od km. 5+215 do km. 5+925 zjazd z wiaduktu - do nowej nawierzchni (za skrzyżowaniem z dr. pow. 1326D do m. Łapczyce)

	RAZEM	Uproszczone
RAZEM		
Koszty pośrednie [Kp]		
RAZEM		
Zysk [Z]		
RAZEM		

OGÓŁEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Uproszczone
RAZEM		
Koszty pośrednie [Kp]		
RAZEM		
Zysk [Z]		
RAZEM		
VAT [V]		
RAZEM		

OGÓŁEM

Słownie: