

PRZEDMIAR ROBÓT
Utwardzone pobocze wzdłuż dr. pow. nr 1368D w m. Ligota Piękna

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1	d.1 kalk. własna	Opracowanie, uzgodnienie i wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na czas robót	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.350	km		
			km	0.350	
				RAZEM	0.350
3	KNR AT-03 d.1 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm - wyrównanie krawędzi nawierzchni 350.00	m		
			m	350.000	
				RAZEM	350.000
4	KNR 2-31 d.1 0803-01 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm 350.00*0.20	m ²		
			m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
5	KNR 2-01 d.1 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek (180.00*1.50)+(170.00*1.00)	m ²		
			m ²	440.000	
				RAZEM	440.000
6	KNR 2-01 d.1 0211-07-ana- logia	Załadunek ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km 132.00	m ³		
			m ³	132.000	
				RAZEM	132.000
2		Roboty ziemne			
7	KNR 2-31 d.2 0102-01 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 43 cm głębokości koryta 440.00	m ²		
			m ²	440.000	
				RAZEM	440.000
8	KNR 2-31 d.2 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników i zjazdów 440.00	m ²		
			m ²	440.000	
				RAZEM	440.000
3		Podbudowa i nawierzchnia			
9	KNR 2-31 d.3 0109-03 0109-04-ana- logia	Stabilizacja podłoża cementem z wytwórni do R=2,5 MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 440.00	m ²		
			m ²	440.000	
				RAZEM	440.000
10	KNR 2-31 d.3 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 440.00	m ²		
			m ²	440.000	
				RAZEM	440.000
11	KNR 2-31 d.3 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,51 kg/m ² . Krotność = 2 440.00	m ²		
			m ²	440.000	
				RAZEM	440.000
12	KNR 2-31 d.3 0108-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa AC 16W z wbudowaniem mechanicznym - 100 kg/m ² 440.00*0.100	t		
			t	44.000	
				RAZEM	44.000
13	KNR 2-31 d.3 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 440.00	m ²		
			m ²	440.000	
				RAZEM	440.000
4		Roboty wykończeniowe			
14	KNR 2-31 d.4 0706-02	Mechaniczne malowanie linii krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chloro- kautuczową - linia krawędziowa P-7b. 350.00*0.24	m ²		
			m ²	84.000	
				RAZEM	84.000
15	KNR 4-01 d.4 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu z rozbiórki nawierzchni na odległość 5 km 5.6	m ³		
			m ³	5.600	
				RAZEM	5.600
16	d.4 kalk. własna	Wykonanie geodezyjnej mapy powykonawczej 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000