

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TRZEBNICY

55-100 TRZEBNICA ul. Łączna 1 c

tel. (071) 387-06-17

NIP: 915-16-26-021

e-mail: drogi@powiat.trzebnica.pl

www.drogi.trzebnica.pl

Trzebnica, dnia 30.08.2019 roku

Nr sprawy: DTiZP/200/12/2019

**Do wszystkich Wykonawców
zainteresowanych udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia**

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1354D Skokowa – Górowo”**

Nr ogłoszenia o zamówieniu: **587115-N-2019 z dnia 2019-08-19 r.**

CPV:

- 45.00.00.00-7 – Roboty budowlane
- 45.10.00.00-8 – Przygotowanie terenu pod budowę
- 45.11.30.00-2 – Roboty na placu budowy
- 45.23.31.23-7 – Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
- 45.23.32.25-2 – Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych
- 45.23.32.20-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg
- 45.23.31.41-9 – Roboty w zakresie konserwacji dróg
- 45.23.31.42-6 – Roboty w zakresie naprawy dróg

Działając w trybie art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986), Zamawiający informuje o wpłynięciu wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1354D Skokowa – Górowo”**

Zamawiający poniżej przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie 1/ Prosimy o uściślenie czy pobocze gruntowe ma mieć grubość 15 czy 10 cm ?

Odpowiedz: Zamawiający potwierdza, że pobocza gruntowe wzmocnione kruszywem mają mieć grubości min. 10cm.



Pytanie 2/ Prosimy o sprecyzowanie rodzaju kostki na zatoce autobusowej. Na przekrojach konstrukcyjnych widnieje kostka betonowa 16x16x16, lecz w przedmiarze nie ma takiej pozycji?

Odpowiedz: Zamawiający wyjaśnia, iż nawierzchnię zatoki autobusowej należy wykonać z kostki betonowej o wym. 16x16x16cm – zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi z uzupełnionym przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym (poz. 13) na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp.

Pytanie 3/ Prosimy o sprecyzowanie rodzaju ścieku ponieważ w przedmiarze i rysunkach konstrukcyjnych jest pokazany ściek 50x60x15, a w opisie technicznym 15x40x33 cm?

Odpowiedz: Zamawiający wyjaśnia, iż ściek wzdłuż krawędzi jezdni należy wycenić zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi o wymiarach 15x40x33cm.

Pytanie 4/ Prosimy o jednoznaczne określenie kategorii ruchu dla części II zamówienia. W SIWZ mowa o KR2, natomiast opis techniczny podaje raz KR2 raz KR4.

Odpowiedz: Należy przyjąć kategorię ruchu KR 2.

Pytanie 5/ W przedmiarach robót dla części II brak pozycji dotyczącej wykonania nawierzchni zatoki autobusowej. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedz: Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonał zmian w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym (poz. 13) i w załączeniu do Wyjaśnień zamieszcza poprawny przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy.

Pytanie 6/ W przedmiarach robót dla części II brak pozycji dotyczących robót ziemnych związanych z wykonaniem chodnika w km 0+000-0+400. Prosimy o uzupełnienie

Odpowiedz: Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 dokonał zmian w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym (poz. 4) i w załączeniu do Wyjaśnień zamieszcza poprawny przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy.

Pytanie 7/ W przedmiarach robót dla części II brak pozycji związanych z robotami rozbiórkowymi związanych z wykonaniem chodnika w km 0+000-0+400. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedz: Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonał zmian w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym (poz. 4) i w załączeniu do Wyjaśnień zamieszcza poprawny przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy.

Pytanie 8/ Z dokumentacji projektowej wynika konieczność wykonania 5szt po 2mb odwodnienia podchodnikowego. W przedmiarze podano 30mb (3x więcej niż wynika z rysunku). Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedz: Należy przyjąć 5 szt. ścieków podchodnikowych długości 3m. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonał zmian w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym (poz. 10) i w załączeniu do Wyjaśnień zamieszcza poprawny przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy.

Pytanie 9/ Prosimy o zmiany zapisów SIWZ i umowy w celu dopuszczenia płatności częściowych za wykonanie zadania w części II.

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza płatności częściowych za wykonanie zadania w części II.

Pytanie 10/ Prosimy o potwierdzenie, że oznakowanie pionowe należy wykonać w całości w części II zamówienia.

Odpowiedz: Oznakowanie pionowe należy wykonać w całości w części II zamówienia.

Pytanie 11/ Zgodnie z opisem SIWZ dla części I należy wykonać wyłącznie podbudowę z kruszywa łamanego. Przedmiar robót i przekroje opisują jeszcze wykonanie warstwy odsączającej gr.10cm z piasku. Prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania tej warstwy.

Odpowiedz: Zamawiający potwierdza konieczność wykonania warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi.

Pytanie 12/ Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przekrojami konstrukcyjnymi gdzie na podbudowie miejsc postojowych jest warstwa AC22P gr. 5cm, a dokumentacją projektową która podaje raz AC22P gr.7cm raz AC22W gr.7cm, a SIWZ która w ogóle nie ujmuje tej warstwy.

Odpowiedz: Zamawiający potwierdza wykonanie konstrukcji miejsc postojowych w zakresie warstwy podbudowy z AC22P gr. 7 cm.

Pytanie 13/ Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przekrojami konstrukcyjnymi gdzie na poszerzeniu jest warstwa wiążąca AC16W gr. 5cm+siatka+Warstwa wyrównawcza 125kg/m2+warstwa ścieralna AC11S gr. 4cm, a dokumentacją projektową która podaje warstwę wiążącą AC16W gr. 5cm + warstwę ścieralną AC11S gr. 4cm (brak siatki oraz jednej warstwy asfaltu).

Odpowiedz: W zakresie wykonania konstrukcji poszerzenia należy wykonać warstwy bitumiczne: warstwa wiążąca z AC16W gr. 5 cm; warstwa wzmacniająca z siatki 100/100kN/m; warstwa wyrównawcza z AC16W 125kg/m2; warstwa ścieralna z AC11S gr. 4cm.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4a ustawy Pzp przedłużył termin składania i otwarcia ofert:

- składanie ofert 06.09.2019 rok godz. 12:15;
- otwarcie ofert 06.09.2019 rok, godz. 12.45.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy
mgr inż. Paweł Kaźmierczak

Z poważaniem
Paweł Kaźmierczak

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy