

KOSZTORY OFERTOWY  
Przebudowa drogi powiatowej nr 1366D w Ozorowicach

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>				
1	d.1 kalk. własna	Opracowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas robót	szt	1		
2	d.1 03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.250		
3	d.1 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów ze skarp rowu	m <sup>2</sup>	(250.00-63.00)*4.00*2 = 1496.000		
4	d.1 0102-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - na włączeniach	m <sup>2</sup>	20.00*5.00 = 100.000		
5	d.1 04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy nr 8 i 9	m <sup>2</sup>	20.00+10.00 = 30.000		
6	d.1 04	Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm	szt.	1		
<b>2</b>		<b>Roboty ziemne</b>				
7	d.2 02 0214-04 - analogia	Mechaniczne wykonanie koryta pod poszerzenie na łukach oraz zjazdach (bez zjazdów nr 8 i 9) - Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczy-mi na odległość 3 km	m <sup>3</sup>	118.237		
8	d.2 04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - poszerzenie oraz zjazdy (bez nr 8 i 9)	m <sup>2</sup>	337.180		
<b>3</b>		<b>Podbudowa i nawierzchnia</b>				
9	d.3 03	Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm - poszerzenie oraz zjazdy (bez nr 8 i 9)	m <sup>2</sup>	poz.8 = 337.180		
10	d.3 05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	poz.8 = 337.180		
11	d.3 07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>	poz.8 = 337.180		
12	d.3 07	Skropienie podbudowy na budowanych zjazdach (bez nr 8 i 9) emulsją asfaltową w ilości 0,51 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	267.50		
13	d.3 06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m <sup>2</sup>	250.00*5.00 = 1250.000		
14	d.3 07	Skropienie nawierzchni drogowej oraz podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,51 kg/m <sup>2</sup> - podbudowa na poszerzeniu oraz istniejąca nawierzchnia Krotność = 3	m <sup>2</sup>	1319.680		
15	d.3 02-analogia	Remont uszkodzonej nawierzchni bitumicznej mieszanka min-asfaltową AC 11W	t	5.00		
16	d.3 02	Wyrównanie istniejącej naw. dr. pow. nr 1366D oraz poszerzenia mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową AC 11W mechaniczne - 50 kg/m <sup>2</sup>	t	(1250.00+69.68)*0.050 = 65.984		
17	d.3 01	Nawierzchnie z mieszank mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 16W o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>	poz.14 = 1319.680		
18	d.3 02	Nawierzchnie z mieszank mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	poz.14 = 1319.680		
<b>4</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>				
19	d.4 01	Wyrównanie istniejącej podbudowy na zjazdach z kostki kam. mieszanką kamienną 0/31.5 z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm - zjazdy nr 8 i 9	m <sup>3</sup>	30.00*0.10 = 3.000		
20	d.4 07	Ułożenie kostki na zjazdach nr 8 i 9 - kostka z rozbiórki	m <sup>2</sup>	30.00		
21	d.4 05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m <sup>2</sup>	(250.00-63.00)*1.50*2 = 561.000		
22	d.4 05	Uzupełnienie poboczy mieszanka kamienną 0/31,5 - grubość po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	(250.00-63.00)*0.80*2 = 299.200		
23	d.4 01	Przestawienie znaków drogowych Krotność = 2	szt.	1		
24	d.4 01	Ustawienie słupków drogowych do znakowania progu zwalniającego	szt.	2		
25	d.4 02	Oznakowanie progu zwalniającego - Przymocowanie tablic znaków drogowych A-11a, tabl. T-1, B-33 po 2 szt.	szt.	6		
26	d.4 kalk. własna	Wykonanie progu zwalniającego wyspowego z masy min-asfaltowej AC 11S, dwie wyspy o rozm. 2,00x2,00x0,075 każda.	kpl	1		

		CAŁY KOSZTORYS	
		RAZEM	Uprosz- czone
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
RAZEM			
Zysk [Z]			
RAZEM			
VAT [V]			
RAZEM			
		OGÓŁEM	

Słownie: