

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi powiatowej nr 1369D na odc.Szewce - Rogoż - odc. II

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	kalk. własna	Opracowanie, zatwierdzenie i wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenie robót	szt	1		
2	KNR 2-01 0204-06	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku przyczepami samowładowczymi holowanymi ciągnikami na odleg.do 0.5 km	m ³	602.00* 0.725*2*0.10 = 87.290		
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	602.00* 0.725*2 = 872.900		
4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,51 kg/m2	m ²	poz.3 = 872.900		
5	KNR 2-31 0310-05 z.o. 2.12. 9901-04 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-wych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m ²	poz.3 = 872.900		
6	KNR 2-31 1004-07	Przesmarowanie połączeń nawierzchni asfaltem - Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	602.00*2* 0.10 = 120.400		

PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS	
		RAZEM	Uprosz-czone
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
RAZEM			
Zysk [Z]			
RAZEM			
VAT [V]			
RAZEM			
		OGÓŁEM	

Słownie: