

## PRZEDMIAR ROBÓT

Zad. nr 2 - Odnowa oznakowania poziomego - linie przerywane, ciągłe i inne - na drodze wojewódzkiej nr 359 - 2021 r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0706-02 z.o.2.13. 9902-02 359	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczkową 76-130 pojazdów na godzinę  3539.73+697.39	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4237.120	  4237.120
				RAZEM	4237.120
2	KNR 2-31 0706-03 z.o.2.13. 9902-02 359	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczkową 76-130 pojazdów na godzinę  712.14+524.66	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1236.800	  1236.800
				RAZEM	1236.800
3	KNR 2-31 0706-05 z.o.2.13. 9902-02 359	Przejścia dla pieszych - Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczkową 76-130 pojazdów na godzinę  4446.27+165.08	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4611.350	  4611.350
				RAZEM	4611.350