
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233141-9	Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233142-6	Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI: Konserwacja rowu przydrożnego przy drodze powiatowej nr 1367D w m. Szewce ul. Strzeszowska

ADRES INWESTYCJI: 1367D m. Szewce

NAZWA INWESTORA: ZDP Trzebnica

ADRES INWESTORA: ul.Łączna 1C, 55-100 Trzebnica

BRANŻE: Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	zł
---	----

PODATEK VAT:	zł
--------------	----

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	zł
------------------------------------	----

SŁOWNIE:	zł
----------	----

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena (Wart. / II.)	Wartość
KOSZTORYS:						
1		BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG				
1 d.1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp	m2	2 450,00		
		obmiar = 2 450,00 m2				
2 d.1	KNR 15-01 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2.0 m	m2	2 450,00		
		obmiar = 2 450,00 m2				
3 d.1	KNR 2-01 0208-01 0214-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi holowanymi ciągnikami na odległość 4,5 km	m3	370,00		
		obmiar = 370,00 m3				
4 d.1	KNR 15-01 0108-07	Oczyszczenie z namułu przepustów ramowych 2.0x2.0 m przy stosunku głębokości zamulenia do średnicy 1/3	m	59,00		
		obmiar = 59,00 m				
5 d.1	KNR 15-01 0108-02	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębokości zamulenia do średnicy 1/3	m	16,00		
		obmiar = 16,00 m				
6 d.1	KNR 2-01 0507-01	Plantowanie skarp i dna rowów - kat. gruntu I-II przy robotach wodno-melioracyjnych	m2	812,50		
		obmiar = 812,50 m2				
Razem dział: BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG						
Narzuty kosztorysu						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						