
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233141-9	Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233142-6	Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI: Konserwacja rowu przydrożnego przy drodze powiatowej nr 1345D w m. Marcinowo

ADRES INWESTYCJI: 1345D m. Marcinowo

NAZWA INWESTORA: ZDP Trzebnica

ADRES INWESTORA: ul.Łączna 1C, 55-100 Trzebnica

BRANŻE: Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	zł
---	----

PODATEK VAT:	zł
--------------	----

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	zł
------------------------------------	----

SŁOWNIE:	zł
----------	----

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena (Wart. / II.)	Wartość
KOSZTORYS:						
1		BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG				
1 d.1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp	m2	1 950,00		
		obmiar = $650 * 3 = 1\,950,00$ m2				
2 d.1	KNR 2-01 0109-04	Wycinka krzaków	ha	0,02		
		obmiar = 0,02 ha				
3 d.1	kalk. własna	Zrębakowanie krzaków	mp	70,00		
		obmiar = 70,00 mp				
4 d.1	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	100,00		
		obmiar = 100,00 m				
5 d.1	KNR 2-01 0217-02	Odbudowa rowu - Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3	495,00		
		obmiar = $(650 - 100) * 0,9 = 495,00$ m3				
6 d.1	KNR 2-01 0416-01	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3 wzdłuż 1 m wykopu - kat. gruntu I-IV	m3	495,00		
		obmiar = $(650 - 100) * 0,9 = 495,00$ m3				
7 d.1	KNR 15-01 0108-01	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.4 m przy stosunku głębokości zamulenia do średnicy 1/2	m	30,00		
		obmiar = $6 * 5 = 30,00$ m				
Razem dział: BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG						
Narzuty kosztorysu						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						